

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lacerdópolis	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 12-2019.xls')	<b>DATA BASE</b> 12-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lacerdópolis/SC	<b>BDI 1</b> 25,50%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL</b>									<b>395.993,92</b>	
<b>1.</b>			<b>GALERIA</b>					-	<b>395.993,92</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ASSENTAMENTO</b>					-	<b>338.143,97</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	37479	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	UN	77,00	3.049,00	BDI 1	3.826,50	294.640,50	RA
1.1.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	38,50	300,00	BDI 1	376,50	14.495,25	RA
1.1.3.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO PARA CONEXÃO ENTRE ADUELAS E ENTRE GALERIA EXISTENTE	M2	60,00	210,00	BDI 1	263,55	15.813,00	RA
1.1.4.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONEXÃO ENTRE ADUELAS E ENTRE GALERIA EXISTENTE E TRECHO EXECUTADO, ATRAVÉS DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	25,92	380,00	BDI 1	476,90	12.361,25	RA
1.1.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CONEXÃO GALERIA EXISTENTE COM NOVA, INCLUSO CHUMPAR CONEXÃO ONDE FOR NECESSÁRIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	75,00	6,75	BDI 1	8,47	635,25	RA
1.1.6.	SINAPI	89021	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2"; HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO	CHP	96,00	1,65	BDI 1	2,07	198,72	RA
<b>1.2.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>57.849,95</b>	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,20	110,00	BDI 1	138,05	6.654,01	RA
1.2.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	963,90	0,65	BDI 1	0,82	790,40	RA
1.2.3.	SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	321,30	125,00	BDI 1	156,88	50.405,54	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lacerdópolis	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 12-2019.xls')	<b>DATA BASE</b> 12-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Lacerdópolis/SC	<b>BDI 1</b> 25,50%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL</b>									<b>395.993,92</b>
<b>Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.</b>									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Lacerdópolis/SC  
**Local**  
segunda-feira, 16 de março de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Ana Júlia Ungericht de Carvalho  
**CREA/CAU:** 105295-8  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓