

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LACERDÓPOLIS/SC	BDI 1 23,41%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL									540.466,19	
1.			GALERIA					-	540.466,19	
1.1.			ALARGAMENTO DE VALA					-	23.679,28	
1.1.1.	SINAPI	72918	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATÉ 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	451,50	12,58	BDI 1	15,52	7.007,28	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	9.030,00	0,93	BDI 1	1,15	10.384,50	RA
1.1.3.	DNIT	1600991	DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M³	50,00	101,90	BDI 1	125,75	6.287,50	RA
1.2.			PISO INFERIOR					-	23.704,27	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,20	111,01	BDI 1	137,00	6.603,40	RA
1.2.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	963,90	0,65	BDI 1	0,80	771,12	RA
1.2.3.	SINAPI	90853	CONCRETAGEM DE PISO, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	32,13	411,83	BDI 1	508,24	16.329,75	RA
1.3.			ASSENTAMENTO					-	422.664,22	
1.3.1.	SINAPI-I	37479	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE E ENTREGA	UN	77,00	3.502,62	BDI 1	4.322,58	332.838,66	RA
1.3.2.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	154,00	316,26	BDI 1	390,30	60.106,20	RA
1.3.3.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO PARA CONEXÃO ENTRE ADUELAS E ENTRE GALERIA EXISTENTE	M2	60,00	211,97	BDI 1	261,59	15.695,40	RA
1.3.4.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONEXÃO ENTRE ADUELAS E ENTRE GALERIA EXISTENTE E TRECHO EXECUTADO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	25,92	411,63	BDI 1	507,99	13.167,10	RA
1.3.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CONEXÃO GALERIA EXISTENTE COM NOVA, INCLUSIVE CHUMPAR CONEXÃO ONDE FOR NECESSÁRIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	75,00	7,02	BDI 1	8,66	649,50	RA
1.3.6.	SINAPI	89021	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO	CHP	96,00	1,75	BDI 1	2,16	207,36	RA
1.4.			REATERRO					-	13.303,45	
1.4.1.	SINAPI	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	225,75	22,96	BDI 1	28,33	6.395,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF LACERDÓPOLIS/SC	BDI 1 23,41%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GALERIA AO LADO DO GINÁSIO MUNICIPAL									540.466,19	
1.4.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	45,15	111,01	BDI 1	137,00	6.185,55	RA
1.4.3.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	903,00	0,65	BDI 1	0,80	722,40	RA
1.5.			PISO SUPERIOR					-	57.114,97	
1.5.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,20	111,01	BDI 1	137,00	6.603,40	RA
1.5.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	963,90	0,65	BDI 1	0,80	771,12	RA
1.5.3.	SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	321,30	125,44	BDI 1	154,81	49.740,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LACERDÓPOLIS/SC

Local

terça-feira, 9 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT: 0

RECURSO
↓