MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS-SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — Grau de sigilo: público

Obra: Divisão de salas na edificação da Secretaria de Educação

End.: Rua Severino Slongo, n. 28, Centro, Lacerdópolis/SC

BDI: 23,43%

Base: SINAPI 12/2025 Não desonerado (Florianópolis)

Data: 31/01/2026

Item	Fonte	Código	Serviço	Quant.	Unid	Custo Unit. de Ref.ª (R$) (sem BDI)	Valor Unit. M.O. (R$)	Valor Total M.O. (R$)	Valor Unit. Mat. (R$)	Valor Total Mat. (R$)	Preço Total do Item (R$)
1			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**				**80%**		**20%**		
1.1	SINAPI-C	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	13,44	m2	11,77	11,62	156,17	2,91	39,11	195,28
1.2	SINAPI-C	102450-adapt	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, SEM REAPROVEITAMENTO	98,91	m2	16,46	4,06	401,56	16,25	1.607,22	2.008,78
						SUBTOTAL		**557,73**	**-**	**1.646,33**	**2.204,06**
2			**DIVISÓRIAS**				**30%**		**70%**		
2.1	COT.	COT. 1	DIVISÓRIA NAVAL, COM CHAPA DE 35MM COR AREIA ALTURA 2,11M. CHAPA DE 35MM COR AREIA NA PARTE SUPERIOR COM ALTURA 0,79M. ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO NAVAL NA COR PRETA, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL	134,27	m2	110,00	27,15	3.645,43	108,62	14.584,41	18.229,84
2.2	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - FECHADURA NÃO CILÍNDRICA	9,00	unid	140,26	34,62	311,58	138,50	1.246,50	1.558,08
2.3	COT.	COT. 2	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL 35MM, COR AREIA, ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO NAVAL NA COR PRETA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, MEDIDAS 2,11M X 0,82M, SEM FECHADURA	9,00	unid	430,00	106,15	955,35	424,60	3.821,40	4.776,75
						SUBTOTAL		**4.912,36**	**-**	**19.652,31**	**24.564,67**
3			**PERSIANAS**				**30%**		**70%**		
3.1	COT.	COT. 3	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO COM BLECAUTE 100% POLIÉSTER, COR BRANCA, COM TRILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BANDO DE ALUMÍNIO COM LÂMINA DO MESMO TECIDO, COM MEDIDAS DE CADA PERSIANA A SER REALIZADA EM LOCAL A SER INDICADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,76	m2	83,00	30,73	177,00	71,71	413,05	590,05
						SUBTOTAL		**177,00**	**-**	**413,05**	**590,05**
4			**PINTURA INTERNA**				**30%**		**70%**		
4.1	SINAPI-C	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	27,06	m2	13,70	5,07	137,19	11,84	320,39	457,58
						SUBTOTAL		**137,19**	**-**	**320,39**	**457,58**
5			**FORRO**				**30%**		**70%**		
5.1	SINAPI-C	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DEvFIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	24,06	m2	69,17	25,61	616,18	59,76	1.437,83	2.054,01
5.2	SINAPI-C	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	19,06	m	13,44	4,98	94,92	11,61	221,29	316,21
						SUBTOTAL		**94,92**	**-**	**221,29**	**2.370,22**
6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**30%**		**70%**		
6.1	SINAPI-C	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	unid	14,56	3,59	7,18	14,38	28,76	35,94
6.2	SINAPI-C	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	m	14,25	3,52	35,20	14,07	140,70	175,90
6.3	SINAPI-C	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	unid	14,63	3,61	7,22	14,45	28,90	36,12
6.4	SINAPI-C	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	unid	65,41	16,15	16,15	64,59	64,59	80,74
6.5	SINAPI-C	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	unid	8,66	2,14	2,14	8,55	8,55	10,69
6.6	SINAPI-C	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	unid	15,19	3,75	11,25	15,00	45,00	56,25
6.7	SINAPI-C	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,50	m	25,23	6,23	40,50	24,91	161,92	202,42
6.8	SINAPI-C	37948	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	unid	3,72	0,92	0,92	3,67	3,67	4,59
						SUBTOTAL		**120,56**	**-**	**482,09**	**602,65**
7			**INSTALAÇÕES DE LÓGICA**				**30%**		**70%**		

7.1	SINAPI-C	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	21,00	M	9,95	3,68	77,28	8,60	180,60	257,88
7.2	SINAPI-C	98307	TOMADA PARA REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	4,00	unid	67,53	25,01	100,04	58,35	233,40	333,44
7.3	SINAPI-C	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	11,00	m	20,26	7,50	82,50	17,50	192,50	275,00
7.4	SINAPI-C	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	m	18,20	6,74	80,88	15,72	188,64	269,52
						SUBTOTAL		**340,70**	**-**	**795,14**	**1.135,84**

8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**30%**		**70%**	
8.1	COMP.	91952-adapt	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	7,00	unid	27,40	10,15	71,05	23,68	165,76	236,81
8.2	COMP.	COMP. 2	CANALETA DE PVC BRANCA 20X10MM, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,00	m	12,38	4,58	64,12	10,70	149,80	213,92
8.3	COMP.	92006-adapt	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE EM PVC E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	unid	26,00	9,63	28,89	22,46	67,38	96,27
8.4	COMP.	91994-adapt	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE EM PVC E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7,00	unid	20,00	7,41	51,87	17,28	120,96	172,83
8.5	COMP.	COMP. 3	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO LOCAL, ALTA, TOMADA 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	unid	25,00	9,26	18,52	21,60	43,20	61,72
8.6	COMP.	COMP. 1	LUMINÁRIA LED. DE SOBREPOR. 40 W. 120 CM X 6,7 CM X 2,4 CM (CXLXA). 4000 K. LUZ BRANCA NEUTRA. EM PLÁSTICO E ALUMÍNIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	11,00	unid	55,23	20,45	224,95	47,72	524,92	749,87
8.7	SINAPI-C	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	62,00	m	20,26	7,50	465,00	17,50	1.085,00	1.550,00
8.8	SINAPI-C	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	19,00	m	18,20	6,74	128,06	15,72	298,68	426,74
8.9	SINAPI-C	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92,28	m	3,65	1,35	124,58	3,15	290,68	415,26
8.10	SINAPI-C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	119,00	m	5,22	1,93	229,67	4,51	536,69	766,36
						SUBTOTAL		**1.406,71**	**-**	**3.283,07**	**4.689,78**

Preço global de referência	**R$ 36.614,85**

Arredondamento: 2 casas decimais

Sergio Luiz Dallagnol
Engenheiro Civil
CREA/SC 181497-1

MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS-SC
Divisão de Salas na edificação da Secretaria de Educação

BDI: 23,43%
Data: 31/01/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor Total (R$)	Mês 1	
			%	R$
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R$ 2.204,06	100,00%	R$ 2.204,06
2	DIVISÓRIAS	R$ 24.564,67	100,00%	R$ 24.564,67
3	PERSIANAS	R$ 590,05	100,00%	R$ 590,05
4	PINTURA INTERNA	R$ 457,58	100,00%	R$ 457,58
5	FORRO	R$ 2.370,22	100,00%	R$ 2.370,22
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 602,65	100,00%	R$ 602,65
7	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R$ 1.135,84	100,00%	R$ 1.135,84
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 4.689,78	100,00%	R$ 4.689,78
		R$ 36.614,85	100,00%	R$ 36.614,85

SERGIO LUIZ DALLAGNOL:09915748930
Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ DALLAGNOL:09915748930
Dados: 2026.02.02 10:19:27 -03'00'

Nome: Sergio Luiz Dallagnol
Título: Engenheiro Civil
CREA SC: 181497-1

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR	PROPONENTE / TOMADOR
	Prefeitura Municipal de Lacerdópolis

OBJETO

Divisão de salas na edificação da Secretaria de Educação

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,95%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,40%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**23,43%**	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Lacerdópolis
Local

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026
Data

SERGIO LUIZ DALLAGNOL:09915748930
Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ DALLAGNOL:09915748930
Dados: 2026.02.02 10:19:48 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: Sergio Luiz Dallagnol
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 181497-1
ART/RRT:

Responsável Tomador

Nome:
Cargo:

COMPOSIÇÃO	Grau de sigilo: público

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit.	Valor total
91952-adapt	**INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)**	**1,00**	**UNID**	**27,40**	**27,40**
12128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	1,00	unid	10,16	10,16
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,232	H	28,3	6,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,232	H	46,02	10,68

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit.	Valor total
COMP. 2	**CANALETA DE PVC BRANCA 20X10MM, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**1,00**	**M**	**12,38**	**12,38**
COT. 5	CANALETA DE PVC PRETA 20MMX10MMX2000MM, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE	0,50	unid	9,90	4,95
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1	H	28,3	2,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1	H	46,02	4,60

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit.	Valor total
92006-adapt	**TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE EM PVC E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**1,00**	**UNID**	**77,22**	**77,22**
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	2,00	unid	8,42	16,84
104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1,00	unid	26,11	26,11
39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC	1,00	unid	2,98	2,98
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,421	H	28,3	11,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,421	H	46,02	19,37

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit.	Valor total
91994-adapt	**TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE EM PVC E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**1,00**	**UNID**	**61,07**	**61,07**
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	1,00	unid	8,42	8,42
104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1,00	unid	26,11	26,11
39352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC	1,00	unid	2,98	2,98
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,317	H	28,3	8,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,317	H	46,02	14,59

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit.	Valor total
COMP. 3	**KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO LOCAL, ALTA, TOMADA 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**1,00**	**UNID**	**68,96**	**68,96**
12118	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	1,00	unid	24,37	24,37
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6	H	28,3	16,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6	H	46,02	27,61

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit.	Valor total
COMP. 1	**LUMINÁRIA LED. DE SOBREPOR. 40 W. 120 CM X 6,7 CM X 2,4 CM (CXLXA). 4000 K. LUZ BRANCA NEUTRA. EM PLÁSTICO E ALUMÍNIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**1,00**	**UNID**	**55,23**	**55,23**
COT. 4	LUMINÁRIA LED. DE SOBREPOR. 40 W. 120 CM X 6,7 CM X 2,4 CM (CXLXA). 4000 K. LUZ BRANCA NEUTRA. EM PLÁSTICO E ALUMÍNIO	1,00	unid	25,50	25,50
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4	H	28,3	11,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4	H	46,02	18,41

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit.	Valor total
102450-adapt	**DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, SEM REAPROVEITAMENTO**	**1,00**	**M2**	**16,46**	**16,46**
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2000	H	33,73	6,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1000	H	25,74	2,57
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,0757	CHP	41,32	3,13
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,1	CHI	40,08	4,01

SERGIO LUIZ DALLAGNOL:09915748930

Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ DALLAGNOL:09915748930
Dados: 2026.02.02 10:19:58 -03'00'

Sergio Luiz Dallagnol
Engenheiro Civil
CREA/SC 181497-1

COTAÇÕES Grau de sigilo: público

Item	Descrição	Link	Local	Quant	Unid	Valor total	Valor unit.
1	**DIVISÓRIA NAVAL, COM CHAPA DE 35MM COR AREIA ALTURA 2,11M. CHAPA DE 35MM COR AREIA NA PARTE SUPERIOR COM ALTURA 0,79M. ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO NAVAL NA COR PRETA, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL**						**110,00**
	Dvisória simples	**https://pncp.gov.br/app/editais/82548983000160/2025/40**	**Turvo**	**138,58**	**m2**	**15243,80**	**110,00**
	Divisória completa	https://pncp.gov.br/app/editais/05278562000115/2025/76	SAMAE Timbó	49,00	m²	7239,99	147,75
	Divisória completa (sem vidro, com porta)	https://pncp.gov.br/app/editais/82930181000110/2025/209	Urussanga	30,00	m²	4432,95	147,77
	Divisória	https://pncp.gov.br/app/editais/82926536000105/2025/49	São Ludgero	38,00	m³	5130,00	135,00
	Divisória	https://pncp.gov.br/app/editais/80912009000108/2025/103	Paraíso	8,64	m²	1252,80	145,00

Item	Descrição	Link	Local	Quant	Unid	Valor total	Valor unit.
2	**PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL 35MM, COR AREIA, ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO NAVAL NA COR PRETA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, MEDIDAS 2,11M X 0,82M, SEM FECHADURA**						**430,00**
	Porta	https://pncp.gov.br/app/editais/82926536000105/2025/49	São Ludgero	2,00	unid	920,00	460,00
	Porta	**https://pncp.gov.br/app/editais/82548983000160/2025/40**	**Turvo**	**8,00**	**unid**	**3440,00**	**430,00**
	Porta	https://pncp.gov.br/app/editais/82930181000110/2025/332	Urussanga	3,36	m2	1218,02	362,51

Item	Descrição	Link	Local	Quant	Unid	Valor total	Valor unit.
3	**PERSIANA VERTICAL EM TECIDO COM BLECAUTE 100% POLIÉSTER, COR BRANCA, COM TRILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BANDO DE ALUMÍNIO COM LÂMINA DO MESMO TECIDO, COM MEDIDAS DE CADA PERSIANA A SER REALIZADA EM LOCAL A SER INDICADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**						
	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO COM BLECAUTE 100% POLIÉSTER, COM TRILHO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BANDO DE ALUMÍNIO COM LÂMINA DO MESMO TECIDO, COM MEDIDAS DE CADA PERSIANA A SER REALIZADA EM LOCAL A SER INDICADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Registro de Preços Eletrônico - 39/2025	Joaçaba	1,00	m²	83,00	83,00

Item	Descrição	EDITAL	Local	Quant	Unid	Valor total	Valor unit.
4	**LUMINÁRIA LED. DE SOBREPOR. 40 W. 120 CM X 6,7 CM X 2,4 CM (CXLXA). 4000 K. LUZ BRANCA NEUTRA. EM PLÁSTICO E ALUMÍNIO**						
	LUMINÁRIA LED. DE SOBREPOR. 40 W. 120 CM X 6,7 CM X 2,4 CM (CXLXA). 4000 K. LUZ BRANCA NEUTRA. EM PLÁSTICO E ALUMÍNIO	000055/2025	CINCATARINA	1,00	unid	25,50	25,50

Item	Descrição	EDITAL	Local	Quant	Unid	Valor total	Valor unit.
5	**CANALETA DE PVC PRETA 20MMX10MMX2000MM, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE**						
	CANALETA DE PVC PRETA 20MMX10MMX2000MM, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE	000036/2025	PREFEITURA DE PRINCESA/SC	1,00	unid	9,90	9,90

SERGIO LUIZ DALLAGNOL:09915748930 Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ DALLAGNOL:09915748930 Dados: 2026.02.02 10:20:10 -03'00'

Sergio Luiz Dallagnol
Engenheiro Civil
CREA/SC 181497-1