MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS – SC

PROJETO
MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

NATAL LUZ DE LACERDÓPOLIS 2026

LACERDÓPOLIS/SC
2026

1. APRESENTAÇÃO

Este documento descreve o projeto de decoração natalina para o Natal Luz de Lacerdópolis 2026, a realizar-se no município de Lacerdópolis/SC, cujo objetivo principal é:

- Desenvolver ambientações natalinas em conformidade com o clima, a realidade local e as tradições culturais do município;
- Apresentar soluções inovadoras, criativas e visualmente atrativas;
- Fomentar a imaginação, a participação e a interação da comunidade;
- Empregar materiais acessíveis, duráveis e, sempre que possível, sustentáveis;
- Valorizar o conhecimento e a participação da comunidade, destacando a importância do trabalho manual e artesanal.

O Natal Luz de Lacerdópolis 2026, no município de Lacerdópolis/SC, dá continuidade a uma tradição anual já consolidada, que tem como propósito celebrar o espírito natalino por meio da arte, da cultura, da decoração e da integração comunitária. A cada edição, o evento transforma-se em um importante marco do calendário municipal, aguardado com entusiasmo por moradores e visitantes.

Mais do que ornamentar os espaços públicos, a proposta busca preservar e fortalecer uma prática cultural que, ano após ano, promove convivência, união e partilha de valores coletivos. A continuidade do evento reafirma o compromisso do município em manter vivas as tradições natalinas, adaptando-as ao contexto local e, ao mesmo tempo, proporcionando momentos de encantamento, emoção e confraternização.

A decoração natalina também exerce importante papel na valorização dos espaços públicos, contribuindo para o fortalecimento do comércio local, a atração de visitantes, o estímulo à economia e a consolidação da imagem de Lacerdópolis como um município acolhedor durante o período das festas de fim de ano.

Além disso, a utilização de materiais acessíveis, duráveis e sustentáveis possibilita a criação de ambientes diferenciados, favorecendo a criatividade e a valorização do trabalho artesanal e da participação comunitária. Dessa forma, a decoração passa a integrar não apenas a estética dos espaços, mas também a identidade cultural e afetiva do município.

Portanto, o Natal Luz de Lacerdópolis 2026 não se constitui apenas como um evento festivo, mas como uma tradição comunitária que simboliza identidade, pertencimento, cultura e memória afetiva,

renovada a cada ano com o objetivo de fortalecer os laços sociais e culturais, valorizar o município e proporcionar à população e aos visitantes uma experiência especial durante o período natalino.

2. DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS

A decoração e a iluminação natalina previstas neste projeto deverão ser instaladas em locais estratégicos do Município de Lacerdópolis/SC, contemplando áreas de grande circulação, espaços públicos de convivência, vias de ligação e pontos de destaque, com o objetivo de proporcionar uma ambientação natalina harmoniosa, acolhedora e integrada.

2.1 Áreas de Grande Circulação e Destaque Principal

- Prefeitura Municipal e terminal ao lado;
- Praça Central e Igreja Matriz;
- Praça da Rodoviária;
- Portais de entrada da cidade – 2 unidades.

2.2 Áreas de Trânsito e Ligação

- Rua 31 de Março, até a frente do Ginásio;
- Rua Simão Proner, incluindo a entrada e a área de lazer;
- Subida da Rua da Gruta e área da própria Gruta.

2.3 Espaços de Convivência e Instituições Públicas

- Praça da Escola de Educação Básica Joaquim D'Agostini;
- Escadaria do CEI Anjo Azul;
- Centro Comunitário Municipal;
- Unidade de Saúde.

A distribuição da decoração e da iluminação nesses espaços busca garantir unidade visual, valorização dos pontos de referência do município e maior abrangência da ambientação natalina,

proporcionando aos moradores e visitantes uma experiência acolhedora durante o período do Natal Luz de Lacerdópolis 2026.

3- ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DESTAQUE PRINCIPAL

3.1 Prefeitura Municipal e terminal ao lado



Localização



Inspiração

Descrição técnica

Sistema de iluminação natalina: deverá ser composto por conjuntos de iluminação LED na cor branco, próprios para utilização externa, incluindo cortinas luminosas tipo cascata, cordões e mangueiras luminosas para contorno arquitetônico, elementos tridimensionais, árvores cônicas, estrelas, esferas, figuras representativas do presépio e demais elementos decorativos.

A instalação deverá contemplar a iluminação integral dos contornos da edificação, incluindo platibandas, telhado, marquises, sacadas, guarda-corpos, pilares, arcos e escadas, bem como a composição decorativa dos canteiros frontais.

Os elementos deverão ser instalados de forma a proporcionar uniformidade visual, segurança, acabamento estético e valorização arquitetônica do prédio, utilizando materiais e equipamentos apropriados para áreas externas e sujeitos às intempéries.

Item	Descrição do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desinstalação de cascatas de LED, aproximadamente 2,5 m x 1,8 m, no beiral do pavimento superior da Prefeitura, conectando as cascatas entre si e realizando a ligação ao quadro de energia. A instalação deverá proporcionar efeito contínuo de cortina/chuva de luz, conforme composição visual de referência.	37,80	m
1.2	Instalação, manutenção e desinstalação de cascatas de LED, aproximadamente 10,0 m x 0,5 m, no guarda-corpo da escada, proporcionando acabamento luminoso contínuo e uniforme.	20,00	m
1.3	Instalação, manutenção e desinstalação de mangueiras de LED na parte superior e inferior do guarda-corpo da sacada da Prefeitura e nos pilares do térreo, acompanhando os contornos arquitetônicos da edificação.	195,00	m
1.4	Instalação, manutenção e desinstalação de cascatas de LED, aproximadamente 10,0 m x 0,5 m, no beiral do Terminal Escolar, formando efeito de cortina luminosa contínua.	12,00	m
1.5	Instalação, manutenção e desinstalação de figuras luminosas tridimensionais de grande porte no jardim da Prefeitura, posicionadas de acordo com a composição decorativa definida pela Administração Municipal.	2,00	un.
1.6	Instalação, manutenção e desinstalação de pisca-pisca/cordão de LED em arbustos e árvores pequenas existentes no jardim da Prefeitura e Terminal Escolar, proporcionando iluminação decorativa uniforme.	200,00	m

Requisito	Especificação
Cor da iluminação	Predominantemente branco, conforme projeto visual.

Tecnologia	LED de alta eficiência energética, próprio para decoração natalina.
Uso	Exclusivamente materiais e equipamentos apropriados para uso externo.
Resistência	Os elementos deverão apresentar proteção adequada contra umidade, chuva, poeira e intempéries.
Segurança elétrica	Toda instalação deverá observar as normas técnicas e requisitos de segurança elétrica aplicáveis.
Fixação	Todos os elementos deverão ser devidamente fixados, sem comprometer a estrutura dos prédios, mobiliário urbano ou pavimentação.
Cabeamento	Deverá ser organizado, protegido e instalado de maneira a não oferecer risco de acidentes ou obstrução da circulação de pessoas e veículos.
Acabamento	A instalação deverá apresentar alinhamento, uniformidade, simetria e acabamento compatível com a finalidade decorativa.
Instalação	A empresa deverá fornecer mão de obra, ferramentas, equipamentos, escadas, plataformas, materiais auxiliares e acessórios necessários.
Manutenção	Durante o período contratado, a empresa deverá realizar os reparos necessários ao perfeito funcionamento da decoração.
Retirada	Ao término do período de utilização, todos os elementos deverão ser retirados pela contratada, deixando os locais em condições adequadas.
Responsabilidade	A contratada será responsável pela segurança da instalação, equipamentos, materiais e equipe durante montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.

Transformar o prédio público localizado na Rua Trinta e Um de Março, nº 1050, em um dos principais pontos de referência visual do "Natal Luz de Lacerdópolis 2026", por meio de uma decoração especial com iluminação natalina, valorizando sua arquitetura e proporcionando um ambiente acolhedor, mágico e encantador para moradores e visitantes.

Por estar localizado em uma área central da cidade, com grande visibilidade e fácil acesso, a decoração do prédio contribuirá para a composição do cenário natalino de Lacerdópolis, integrando-se ao circuito de iluminação e decoração do Município durante o período festivo.

A proposta busca fortalecer o espírito natalino, promovendo sentimentos de união, esperança e alegria, além de contribuir para a valorização dos espaços públicos, o incentivo à visitação e o fortalecimento do turismo e do comércio local durante as festividades de final de ano.

Objetivos Específicos

- Valorizar a arquitetura do prédio público por meio da iluminação e dos elementos decorativos natalinos;
- Criar um ambiente acolhedor, festivo e visualmente atrativo durante o período natalino;
- Transformar o local em um ponto de destaque do Natal Luz de Lacerdópolis 2026;
- Integrar o prédio ao circuito oficial de iluminação e decoração natalina do Município;
- Contribuir para o fortalecimento do turismo e da visitação durante o período festivo;
- Estimular a circulação de moradores e visitantes na região central, contribuindo para a movimentação do comércio local.

Igreja Matriz SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS



Localização



Inspiração

Item	Descrição do serviço	Quantidade aproximada	Unidade
1.1	Manto luminoso central: instalação, manutenção e desmontagem de cordões/mangueiras de LED partindo da região da cruz superior da Igreja em direção à área frontal, formando um grande manto luminoso sobre a fachada e o acesso principal, incluindo conexões, ligação elétrica e equipamentos necessários para execução em altura.	380,00	m
1.2	Mini cascata de LED nos cobertos e beirais: instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED ao longo dos cobertos e beirais da Igreja, proporcionando efeito de chuva de luz. Não contempla contorno das janelas.	120,00	m

1.3	Túnel luminoso de acesso: instalação, manutenção e desmontagem de rede/cascata de LED sobre estrutura previamente instalada, formando túnel luminoso no acesso principal da Igreja, com aproximadamente 120 m².	2,00	serviço
1.4	Figuras luminosas 3D grandes: instalação, manutenção e desmontagem de figuras luminosas tridimensionais de grande porte nos jardins da Igreja, incluindo posicionamento, fixação e ligação elétrica.	4,00	un.
1.5	Iluminação de arbustos e árvores pequenas: instalação, manutenção e desmontagem de cordão/pisca-pisca de LED nos arbustos e pequenas árvores existentes nos jardins da Igreja.	80,00	m
1.6	Iluminação da cruz: instalação, manutenção e desmontagem de iluminação LED na cruz localizada na parte superior da Igreja, incluindo conexões e ligação elétrica.	15,00	m

Tipo	Quantidade
Manto luminoso central	380,00 m
Mini cascata nos cobertos/beirais	120,00 m
Iluminação de arbustos/árvores	80,00 m
Iluminação da cruz	15,00 m
Total estimado de iluminação linear	475,00 m
Figuras 3D grandes	4 unidades
Túnel luminoso	2 serviços – aprox. 120 m²

Conceito da Igreja para 2026

A fachada ficará sem contorno das janelas e sem excesso de linhas luminosas. O destaque será: Cruz iluminada → grande manto central → mini cascata nos cobertos → túnel luminoso no acesso → jardins com iluminação decorativa e figuras 3D.

Praça da Igreja





Localização



Inspiração

Item	Descrição do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED no piso, acompanhando o círculo no entorno da praça e os limites do canteiro central, formando contorno luminoso contínuo, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia.	43,98	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira/cordão de LED nas 4 árvores existentes na praça, distribuída nos troncos e ramificações, proporcionando iluminação decorativa uniforme.	60,00	m
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de adereços luminosos em árvores e canteiros, incluindo estrelas, bolas de LED, elementos tipo snowfall e similares, conforme composição definida pela Administração.	28,00	un.

1.4	Instalação, manutenção e desmontagem de manto luminoso decorativo no poste central, adaptado à nova composição da praça, formando efeito de iluminação radial e integrado à árvore de Natal central, incluindo conexões, ligação elétrica e utilização de equipamentos adequados para trabalho em altura.	1,00	serv.
1.5	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED em 2 coqueiros e no arco metálico, acompanhando os elementos existentes e integrando-os à composição luminosa da praça.	46,28	m
1.6	Instalação, manutenção e desmontagem de cordão de LED na árvore de Natal central, formando linhas luminosas verticais/radiais do topo até a base da árvore, criando efeito de árvore natalina iluminada.	280,00	m
1.7	Instalação, manutenção e desmontagem de estrela luminosa de LED no topo da árvore de Natal central, proporcionando acabamento e destaque ao elemento principal da decoração.	1,00	un.
1.8	Instalação, manutenção e desmontagem de esferas luminosas tridimensionais de LED distribuídas nos canteiros da praça, conforme composição visual da decoração.	4,00	un.
1.9	Instalação, manutenção e desmontagem de árvores cônicas luminosas de pequeno porte, distribuídas nos canteiros da praça para complementar a composição da árvore central.	4,00	un.

Item	Elemento	Quantidade
1.1	Mangueira de LED no círculo do piso	43,98 m
1.2	Mangueira/cordão de LED nas 4 árvores existentes	60,00 m
1.3	Adereços luminosos em árvores e canteiros	28 un.
1.4	Manto luminoso no poste central	1 serviço
1.5	Mangueira de LED em 2 coqueiros e arco metálico	46,28 m
1.6	Cordão de LED na árvore de Natal central	280,00 m
1.7	Estrela luminosa no topo da árvore central	1 un.

1.8	Esferas luminosas de LED	4 un.
1.9	Árvores cônicas luminosas de pequeno porte	3 un.

PRAÇA DA RODOVIARIA




Localização



Inspiração

Terminal Rodoviário



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED de aproximadamente 10,00 m x 0,50 m no beiral da Rodoviária, conectadas entre si e ligadas ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	146,08	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de árvore de Natal pronta de grande porte, a ser instalada no jardim, incluindo montagem, posicionamento, fixação, instalação e distribuição de adereços e elementos decorativos natalinos, conexões elétricas, ligação ao quadro de energia por meio de cabo PP e todos os procedimentos necessários ao adequado funcionamento e acabamento da decoração, sem fornecimento de materiais.	1,00	serv.

1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de adereços e elementos decorativos luminosos, tais como estrelas, bolas de LED, snowfall e elementos decorativos natalinos similares, distribuídos em 13 árvores existentes na área da Rodoviária, com aproximadamente 20 a 30 adereços por árvore, incluindo posicionamento, fixação, conexões elétricas e ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de materiais.	325,00	un.
1.4	Instalação, manutenção e desmontagem de pisca-pisca/cordão de LED em árvores pequenas e arbustos, realizando conexões e ligação ao quadro de energia.	100,00	m
1.5	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED na rampa de acesso, instalada horizontalmente e acompanhando o percurso existente.	36,33	m
1.6	Instalação, manutenção e desmontagem de figuras luminosas 3D pequenas distribuídas nos jardins e canteiros.	18,00	un.
1.7	Instalação, manutenção e desmontagem de figuras luminosas 3D grandes distribuídas nos jardins e áreas de destaque.	18,00	un.
1.8	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED em 13 coqueiros, aplicada de forma circular/espiral nos troncos, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia. Estimativa de 20 m por coqueiro.	260,00	m
1.9	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED em 14 árvores existentes, distribuídas pelo jardim, aplicada nos troncos e galhos de forma circular/espiral, valorizando a vegetação. Estimativa de 40 m por árvore.	560,00	m
1.10	Instalação, manutenção e desmontagem de adereços luminosos adicionais nas árvores, tais como estrelas, bolas, snowfall e elementos decorativos, distribuídos entre as 14 árvores para complementar a decoração.	14,00	un.

1.11	Instalação, manutenção e desmontagem de iluminação em LED no meio-fio/contorno dos canteiros, acompanhando o desenho do jardim e criando uma linha contínua de destaque junto à via.	480	m

Resumo geral

- 146,08 m – Cascatas no beiral;
- 100,00 m – Cordão LED em árvores e arbustos;
- 36,33 m – Mangueira na rampa;
- 260,00 m – Iluminação dos 13 coqueiros;
- 560,00 m – Iluminação das 14 árvores;
- 325 unidades – adereços luminosos nas 13 árvores;
- 14 unidades – adereços complementares nas demais árvores;
- 18 unidades – figuras 3D pequenas;
- 12 unidades – figuras 3D grandes;
- 1 serviço – árvore de Natal de grande porte;
- meio-fio – quantidade a confirmar por medição.

Total de mangueiras/cordões

1.102,41 m, sem considerar a metragem do meio-fio.

Quiosque da praça da rodoviária



Localização



Inspiração

Descrição técnica

Item	Descrição do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED na cobertura dos quiosques, acompanhando o contorno das coberturas e realizando as conexões e ligação ao quadro de energia.	80,00	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de cascata de LED de aproximadamente 2,50 m x 1,80 m nos beirais dos quiosques, conectando os elementos entre si e realizando a ligação ao quadro de energia.	18,00	m
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de cascata de LED de aproximadamente 10,00 m x 0,50 m nos beirais dos quiosques, conectando os elementos entre si e realizando a ligação ao quadro de energia.	20,00	m
1.4	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED nos troncos centrais de sustentação dos quiosques, aplicada de forma circular/espiral ao longo dos troncos, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia.	40,00	m

Praça



Inspiração

AMBIENTAÇÃO GERAL – DESCRITIVO TÉCNICO

1. Vegetação Iluminada

- Palmeiras com os troncos completamente envolvidos por cordão de LED branco quente, em tom dourado, com instalação vertical uniforme.
- Árvores cônicas ao fundo, naturais ou em estrutura metálica, decoradas com LED azul frio, proporcionando contraste e profundidade visual.
- Aplicação de neve cenográfica artificial de forma homogênea nas áreas de circulação, conforme composição decorativa.

2. Estrutura de Portal e Gazebo

- Pergolado rústico com colunas decoradas com cascatas de LED em tom branco quente.
- Caminho de acesso em pedra, com aplicação parcial de neve cenográfica.

- Quiosque rústico tipo palhoça ao fundo, com iluminação perimetral, destinado a compor o cenário e possibilitar espaço de descanso e interação temática.

3. Personagens e Adereços Iluminados

Papai Noel e Trenó

- Papai Noel tridimensional, com acabamento natalino e iluminação interna.
- Trenó vermelho iluminado, com detalhes decorativos dourados.
- Duas renas decorativas iluminadas, posicionadas à frente do trenó.
- Conjunto instalado lateralmente à via de acesso, voltado ao público e destinado também a registros fotográficos.

Trenzinho Iluminado

- Estrutura metálica em formato de locomotiva com vagão.
- Iluminação decorativa em LED nas cores verde, vermelho, amarelo e branco.
- Elementos cenográficos simulando janelas, rodas e chaminé.
- Posicionado lateralmente ao cenário, compondo a ambientação da vila natalina.

Presentes Iluminados

- Três caixas decorativas iluminadas, distribuídas pelo cenário.
- Estrutura metálica com revestimento translúcido e laços decorativos.
- Iluminação interna em LED branco quente.

ILUMINAÇÃO NATALINA DO PORTAIS RODOVIÁRIOS





Inspiração

Descritivo técnico

Item	Descrição do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED na estrutura metálica dos portais de entrada, instaladas de forma reta e acompanhando o contorno da estrutura, incluindo conexões,	100,00	m

	ligação ao quadro de energia e utilização de cabos PP, com fornecimento de guindaste com cesto com alcance mínimo de 24 metros, sem fornecimento dos demais materiais.		
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de figuras luminosas tridimensionais de grande porte nos portais, incluindo posicionamento, fixação, conexões e ligação ao quadro de energia por cabo PP, sem fornecimento de material.	2,00	un.
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de adereços luminosos, tais como snowfall, bolas de LED, estrelas e elementos decorativos similares, incluindo posicionamento, fixação, conexões e ligação ao quadro de energia por cabos PP, sem fornecimento de material.	2,00	un.

Resumo
Para os 2 portais de entrada:

- 100,00 m – Mangueira de LED na estrutura metálica;
- 2 unidades – figuras luminosas 3D grandes;
- 2 unidades – adereços luminosos.

GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES



Localização



Inspiração

Descritivo técnico

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED formando manto luminoso, partindo da base da Santa localizada no alto da gruta e distribuindo-se pela extensão das escadas laterais até a área inferior, com fixação ao longo das laterais das escadas, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	140,00	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED de aproximadamente 10,00 m x 0,50 m, instaladas na estrutura/beiral existente, conectadas entre si e ligadas ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	60,00	m

1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED próxima à Santa, para destaque da imagem e composição luminosa da gruta, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	3,00	m
1.4	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED em árvores de grande porte, aplicadas de forma circular/espiral nos troncos e galhos, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	60,00	m

O manto deverá sair do ponto onde está a Santa e ser distribuído em toda a extensão das escadas, acompanhando e sendo fixado nas laterais dos degraus, criando um efeito contínuo desde a Santa até a parte inferior.

AREA DE LAZER CAMPO



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de cercado baixo luminoso no jardim, com aproximadamente 18,00 m, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia com cabo PP, sem fornecimento de material.	1,00	serv.
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de árvores de Natal luminosas no jardim, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia com cabo PP, sem fornecimento de material.	2,00	serv.
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED em coqueiros e árvores, aplicadas de forma circular/espiral nos troncos,	880,00	m

	incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.		
1.4	Instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED de aproximadamente 10,00 m x 0,50 m, conectadas entre si e ligadas ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	67,00	m
1.5	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED nos pilares dos 2 quiosques e na frente do palco, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	38,00	m
1.6	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED no telhado dos 2 quiosques e na frente do palco, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	28,00	m
1.7	Instalação, manutenção e desmontagem de adereços luminosos, como snowfall, bolas de LED, estrelas e elementos decorativos similares, distribuídos nas árvores, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia com cabos PP, sem fornecimento de material.	80,00	un.
1.8	Instalação, manutenção e desmontagem adicional de cabo PP 2 x 2,5 mm² em grandes extensões, para ligação entre a Secretaria de Obras e os espaços decorados, sem fornecimento de material.	205,00	m
1.9	Instalação, manutenção e desmontagem de rede de LED sobre os pórticos de concreto, com aproximadamente 7,50 m² por pórtico, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	3,00	serv.

ILUMINAÇÃO NATALINA DE 05 POSTES ORNAMENTAL COM FLOREIRAS na rua 31 de Março



Localização



Inspiração

Item	Descrição do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de pisca-pisca/cordão de LED em 05 postes ornamentais com floreiras, aplicado de forma uniforme nos postes e elementos ornamentais, incluindo conexões necessárias, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	5,00	un.

PASSARELLA E/OU RAMPA DE ACESSO NO TERMINAL RODOVIÁRIO



Inspiração

Descrição técnica

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED na rampa de acesso, na horizontal, conectando as mangueiras entre si	36,33	m

	e realizando a ligação ao quadro de energia. Sem fornecimento de material.		

CASA DO PAPAI NOEL AREA DE LAZER



Localização



Inspiração

Item	Descrição do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED no contorno da Casa do Papai Noel, acompanhando o contorno da cobertura, fachada, pilares e elementos estruturais da edificação, incluindo conexões necessárias, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	120,00	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED de aproximadamente 10,00 m x 0,50 m no beiral da Casa do Papai Noel, conectando as cascatas entre si e realizando a ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	16,00	m

ÁRVORE DA PRAÇA (em frente ao SICOOB – árvore principal)



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED em árvores de grande porte, aplicada de forma circular/espiral no tronco e principais galhos, acompanhando a ramificação das árvores, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	80,00	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de adereços luminosos natalinos, tais como estrelas, bolas de LED e elementos decorativos similares, distribuídos entre os galhos e copa das árvores, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	40,00	un.
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de tubos snowfall (efeito chuva de meteoros) em LED,	20,00	un.

	pendurados nos galhos e copa das árvores, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de material.		

Resumo das 02 árvores

- 80,00 m de mangueira de LED — 40 m por árvore;
- 40 adereços luminosos — 20 por árvore;
- 20 tubos snowfall — 10 por árvore.

COQUEIROS RUA SIMÃO PRONER



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED em coqueiros, aplicada de forma circular/espiral ao redor dos troncos, acompanhando sua extensão, incluindo conexões necessárias,	260,00	m

	ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.		

Cálculo: 13 coqueiros × 20 m = 260,00 m de mangueira de LED.

ILUMINAÇÃO NATALINA CENTRO COMUNITÁRIO

Local: Fachada frontal do prédio (2 pavimentos)



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED de aproximadamente 10,00 m x 0,50 m no guarda-corpo da escada e sacada, conectando as cascatas entre si e realizando a ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	65,50	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED de aproximadamente 10,00 m x 0,50 m no beiral do prédio, conectando as cascatas entre si e realizando a ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	10,00	m
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED no guarda-corpo da rampa, aplicada de forma horizontal, incluindo	25,50	m

	conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.		

ILUMINAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED de aproximadamente 2,50 m x 1,80 m no beiral do pavimento superior da Unidade Básica de Saúde, conectando as cascatas entre si e realizando a ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	23,00	m
Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de adereço luminoso natalino de parede, em estrutura metálica e iluminação LED, fixado na parte superior da fachada da Unidade de Saúde, incluindo suporte, fixação, conexões e ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de material.	1,00	un.

PRAÇA LUIZ D'AGOSTINI












Localização




Inspiração



Inspiração



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de adereços luminosos, como *snowfall*, bolas de LED, estrelas e elementos similares, distribuídos nas árvores, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	100,00	un.
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED em árvores grandes, aplicadas de forma circular/espiral no tronco e galhos, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	250,00	m
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de pisca-pisca/cordão de LED em árvores pequenas e arbustos, incluindo ligação ao quadro de energia com cabo PP, sem fornecimento de material.	150,00	m
1.4	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED nos pórticos de concreto, acompanhando sua estrutura, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	30,00	m
1.5	Instalação, manutenção e desmontagem de rede de LED sobre os pórticos de concreto, com aproximadamente 7,50 m² por pórtico, incluindo conexões e ligação ao quadro de energia com cabos PP, sem fornecimento de material.	1,00	serv.
1.6	Instalação, manutenção e desmontagem de figuras luminosas 3D pequenas no jardim, com ligação ao quadro de energia realizada com cabo PP, sem fornecimento de material.	15,00	un.
1.7	Instalação, manutenção e desmontagem de figuras luminosas 3D grandes no jardim e nos pórticos da Travessa Armando Formigueri, incluindo ligação ao quadro de energia com cabo PP, sem fornecimento de material.	20,00	un.

Total do local

- 150,00 m – mangueira em árvores grandes;

- 100,00 m – cordão/pisca-pisca em árvores pequenas e arbustos;
- 30,00 m – mangueira nos pórticos;
- 1 serviços – rede de LED nos pórticos;
- 100 unidades – adereços nas árvores;
- 15 unidades – figuras 3D pequenas;
- 20 unidades – figuras 3D grandes.

PRAÇA NA RODOVIA EM FRETE A PRAÇA LUIZ D'AGOSTINI



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED em árvores de grande porte, aplicada de forma circular/espiral nos troncos e principais galhos, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	100,00	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED em coqueiros/palmeiras, aplicada de forma circular/espiral nos troncos, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	50,00	m
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de adereços luminosos natalinos de grande porte, tais como estrelas, bolas, presentes, renas e elementos decorativos similares, distribuídos na área gramada, incluindo fixação, conexões e ligação elétrica, sem fornecimento de material.	3,00	un.
Item	Descrição técnica	Quantidade	Unidade

1.6	Instalação, manutenção e desmontagem de cabo PP 2 x 2,5 mm² para alimentação elétrica dos pontos de iluminação natalina, destinado à extensão da rede elétrica até os elementos decorativos, incluindo lançamento, fixação, conexões, organização e ligação ao ponto/quadro de energia existente, sem fornecimento de material.	100,00	m

Resumo

- **100,00 m** – 5 árvores;
- **80,00 m** – 4 coqueiros/palmeiras;
- **3 unidades** – adereços luminosos grandes.

ILUMINAÇÃO NATALINA CEI ANJO AZUL





Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueira de LED no contorno do beiral/cobertura da edificação e no guarda-corpo da escadaria de acesso, acompanhando horizontalmente as estruturas, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	148,00	m
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de figuras luminosas 3D de grande porte, distribuídas na área gramada/jardim do CEI, incluindo fixação, conexões e ligação ao quadro de energia com cabo PP, sem fornecimento de material.	4,00	un.

ILUMINAÇÃO ESCOLA CIEL



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de cascatas de LED de aproximadamente 10,00 m x 0,50 m no guarda-corpo da escada,	20,00	m

	conectando as cascatas entre si e realizando a ligação ao quadro de energia, sem fornecimento de material.		
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de mangueiras de LED em coqueiros, aplicadas de forma circular/espiral, incluindo conexões, ligação ao quadro de energia e cabos PP, sem fornecimento de material.	20,00	m

Resumo

- 20,00 m – Cascata de LED no guarda-corpo da escada;
- 20,00 m – Mangueira de LED no(s) coqueiro(s).

ILUMINAÇÃO NATALINA – RUA D'AGOSTINI



Localização



Inspiração

Item	Descrição técnica do serviço	Quantidade	Unidade
1.1	Instalação, manutenção e desmontagem de arcos luminosos natalinos sobre a via pública, incluindo posicionamento, fixação, nivelamento, interligação dos elementos e organização dos cabos, proporcionando passagem iluminada contínua ao longo da Rua D'Agostini.	8	un.
1.2	Instalação, manutenção e desmontagem de cabo PP 2 x 2,5	80	m

	mm² para alimentação elétrica dos arcos luminosos, incluindo lançamento, fixação, conexões, organização e ligação ao ponto/quadro de energia existente, sem fornecimento de material.		
1.3	Instalação, manutenção e desmontagem de conexões e extensões elétricas necessárias à alimentação dos arcos, garantindo a continuidade e segurança do circuito de iluminação natalina, sem fornecimento de material.	1,00	serv.

Inspirações e Reaproveitamento de Materiais

As inspirações e soluções apresentadas neste Projeto foram concebidas com base no acervo, nas aprendizagens e nos referenciais visuais construídos em edições anteriores do Natal Luz de Lacerdópolis. Essa opção metodológica parte de dois princípios:

- sustentabilidade e economia de recursos públicos
- valorização da identidade estética e da memória afetiva da comunidade.

Em termos práticos, o projeto prioriza o reaproveitamento, a manutenção e a atualização de peças, estruturas e insumos já existentes, prolongando sua vida útil e reduzindo a necessidade de novas aquisições. Entre os itens potencialmente reutilizados e/ou requalificados, destacam-se: estruturas metálicas de árvores cônicas, guirlandas, personagens tridimensionais (Papai Noel, renas e soldadinhos), letreiros (“FELIZ NATAL” e “LACERDÓPOLIS”), mangueiras e cordões de LED, cascatas, redes luminosas, bases, cabos, conectores e suportes de fixação.

Essa diretriz gera benefícios objetivos:

- Sustentabilidade ambiental: diminuição de resíduos e incentivo à economia circular por meio da recuperação e reuso de materiais.

- Eficiência econômica: redução de custos com compras, transporte e descarte, direcionando o orçamento a ajustes técnicos e melhorias de maior impacto visual.
- Coerência estética e identidade cultural: continuidade da linguagem visual reconhecida pelos munícipes, reforçando pertencimento e tradição.
- Fortalecimento comunitário: mobilização de talentos locais para manutenção, pintura, reparos e customizações artesanais.
- Segurança e padronização técnica: uso de estruturas previamente testadas, com revisão elétrica (DR/fotocélula), vedação IP65 e conformidade com a NBR 5410.

Para viabilizar o reaproveitamento com qualidade, o projeto adota o seguinte procedimento:

1. Inventário e vistoria técnica do acervo (diagnóstico de integridade mecânica/ elétrica, luminosidade e estado de conservação).
2. Requalificação (limpeza, pintura, soldas, troca de conectores, revisão de fontes e substituição de trechos de LED com falhas).
3. Customização estética (novos laços, cores, acabamentos e composições), mantendo a base das inspirações anteriores, porém com leitura atualizada para 2025.
4. Complementação pontual apenas quando imprescindível (módulos de LED, fixadores, cabos, quadros e proteções), evitando compras integrais de peças novas.
5. Descarte responsável de itens irrecuperáveis, conforme boas práticas ambientais.

Assim, o Natal Luz 2025 combina tradição e inovação: parte do que o município já construiu e reconhece, reutiliza com técnica e cuidado, e inova ao reorganizar cenários, intensificar a eficiência luminotécnica e propor experiências interativas — tudo com foco em impacto visual, segurança, participação social e uso responsável dos recursos.

SUYANE APARECIDA ANTUNES DE TOMIN:07455428910

Assinado de forma digital por SUYANE APARECIDA ANTUNES DE TOMIN:07455428910
Dados: 2026.10.26 09:10:15 -03'00'

FABIANE TAIS FORMIGUERI:03124831985

Assinado de forma digital por FABIANE TAIS FORMIGUERI:03124831985
Dados: 2026.10.26 08:31:42 -03'00'

LUCI SALETE CALEGARI:00701176911

Assinado de forma digital por LUCI SALETE CALEGARI:00701176911
Dados: 2026.10.07 15:37:45 -03'00'